Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Projekt wykonawczy na montaż uziomu do słupa oświetleniowego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 174 (dz. Nr 535/72, k.m. 11).					
1	**45231000-5**	**Budowa uziomu do słupa oświetleniowego - bez rozbiórki i naprawy nawierzchni - nakład dla jednego słupa oświetleniowego**			
1.1		**Roboty ziemne**			
1 d.1. 1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m^3		
		1*0.4*0.6	m^3	0.240	
				RAZEM	**0.240**
2 d.1. 1	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m^3		
		1*0.4*0.6	m^3	0.240	
				RAZEM	**0.240**
3 d.1. 1	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.1. 1	KNNR 5 0613-02	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5 d.1. 1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
1.2		**Pomiary elektryczne**			
6 d.1. 2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**