

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Montaż przewodów kablowych pod instalację sygnalizacji alarmu pożaru
ADRES INWESTYCJI : Muzeum Wsi Opolskiej, Karczma u Karola Malajki
INWESTOR : Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ADRES INWESTORA : 45-835 Opole, ul.Wrocławska 174
WYKONAWCA ROBÓT : ATOMSYSTEM S.C.
ADRES WYKONAWCY : biuro techniczno-handlowe: ul.Jana Kropidły 5, 45-092 Opole telefon
0774513440, 0774567887, telefaks 0774567889
e-mail:atomsystem@atomsystem.com.pl; abiss@atomsystem.pl
BRANŻA : Teletechniczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lucyna Trzeciak
DATA OPRACOWANIA : 2016-01-13

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-01-13

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		15	otw.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 5-08 0101-09	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły Krotność = 3	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNR 5-08 0107-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Krotność = 3	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 5-08 0218-01	Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach Krotność = 3	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		10	odc.	10.000	
				RAZEM	10.000