



UWAGI:

1. Przewiduje się montaż czerpni ściennej na ścianie zachodniej budynku na wysokości 2m dolna krawędź czerpni natomiast wyrzutnie umieścić na ścianie wschodniej budynku min.2m od okna (w pionie).
2. Wszystkie przewody wentylacji mechanicznej należy zatolować termicznie wełną mineralną o gr.50mm zabezpieczone folią aluminiową.
3. Anemostaty wyposażać w skrzynki rozprężne np.DNL wyposażone w przepustnice np. VFP.
4. Montaż central wentylacyjnych, wentylatorów kanałowych, przepustnic regulacyjnych, anemostatów, zaworów wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia.
5. Kanały wentylacyjne układać w taki sposób aby w miejscu podestu komunikacyjnego zachować wysokość 1,9–2,0m.
6. Do montażu kanałów stosować zawiesia systemowe.
7. Pod centralami wentylacyjnymi należy wykonać fundament o min. wymiarach 180x175cm.

Inwestor: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45–835 Opole		CRH Proj –Bud mgr inż. Rafał Chłapala ul. Kasprzewska 1/10, Opole tel. +48 698 58 00 90	
Obiekt: Remont budynku "Karczmy u Karola Mądry" ul. Wrocławska 174, 45–835 Opole działka nr 535/72 k.m. 11		Skala: Stadium: 1:50 PB	
Temat: Rzut instalacji wentylacji – poddasze		Format: Rys. nr: A2 2/S	
Proj.: mgr inż. Elżbieta Szydłowska Ulr. bud. do projektu nr 28/06/05		Data: Podpis: 02.2013	
<small>Rozstrzygnięcie sporu w niniejszym opracowaniu, sporządzone przez CRH Proj – Bud i mogą być dokonane, oparte na udzieleniu osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.</small>			